

# ZARZĄDZENIE Nr 376 /14

**Burmistrza Miasta Jędrzejowa**  
z dnia 29.09.2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie ocieplenia ścian budynku mieszkalnego i remont budynku gospodarczego stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wyrażam zgodę dla najemcy zabudowanej nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 06 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 525 o powierzchni 841 m<sup>2</sup> – Pana Sebastiana Siewnickiego, zam. ul. Murawiec 1, 28-300 Jędrzejów – na wykonanie ocieplenia ścian budynku mieszkalnego i remont budynku gospodarczego, stanowiących własność Gminy Jędrzejów usytuowanych na przedmiotowej nieruchomości.

1. 2. Zakres prac zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta Jędrzejowa**



**mgr Marcin Piszczyk**

zobowiązanie do Zamawiającego nr 376/2014  
z dn. 29.09.2014 r.

**Kosztorys**

**Docieplenie budynku mieszkalnego oraz wykonanie tynków kat III przy ul. Murawiec 1,  
28-300 Jędrzejów Pan Siewniki.**

Data: 2014-09-21  
Budowa:  
Zamawiający:

Narzuty: koszty pośrednie	60,00% 60,00% 10,00% 8,00%
Zysk	
VAT	


**Kwota kosztorysu netto: 17 469,94 zł**  
**VAT: 1 397,60 zł**  
**Kwota kosztorysu brutto: 18 867,54 zł**  
**Słownie: osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem 54/100 zł**

Sprawdzający: .....

Zamawiający:



**BURMISTRZ**



**mgr Marcin Piśczek**

## Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
<b>1.1 KNR 23.2612.1</b>							
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoptex, przyklejenie płyt styropianowych do ścian							
					617,80	107,00	724,80
Tynkarze grupa III	r-g	0,615	66,29700	12,00	795,54		
Tynkarze grupa II	r-g	0,615	66,29700	12,00	795,54		
Robotnicy grupa I	r-g	0,099	10,67220	12,00	128,07		
Płyta styropianowa samogasnąca	m3	0,1025	11,04950	150,00		1 657,43	
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stoptex K-20	kg	6	646,80000	0,95		614,36	
Materiały inne (Materiały)	%	1,5				34,08	
Zuraw okienny przenośny 0,15-t	m-g	0,0135	1,45530	6,00			8,73
Środek transportowy (1)	m-g	0,01	1,07800	61,50			66,12
				<b>Razem:</b>	<b>1 719,19</b>	<b>2 305,97</b>	<b>4 025,16</b>
				<b>Razem (z narzutami):</b>	<b>3 025,77</b>	<b>1 421,27</b>	<b>4 447,04</b>
				<b>Wartość pozycji netto:</b>	<b>5 579,14</b>		
				VAT:	446,37		
				<b>Wartość pozycji brutto:</b>	<b>6 025,43</b>		
<b>1.2 KNR 23.2612/6</b>							
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoptex, przyklejenie warstwy siatki, ściany							
					67,80	107,00	174,80
Tynkarze grupa III	r-g	0,275	29,64500	12,00	355,74		
Tynkarze grupa II	r-g	0,275	29,64500	12,00	355,74		
Robotnicy grupa I	r-g	0,0612	6,59736	12,00	79,17		
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stoptex K-20	kg	4	431,20000	0,95		409,64	
Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	122,35300	2,35		287,53	
Materiały inne (Materiały)	%	1,5				10,46	
Zuraw okienny przenośny 0,15-t	m-g	0,007	0,75460	6,00			4,53
Środek transportowy (1)	m-g	0,0052	0,56056	61,50			3,44
				<b>Razem:</b>	<b>799,65</b>	<b>707,63</b>	<b>1 507,28</b>
				<b>Razem (z narzutami):</b>	<b>1 391,53</b>	<b>343,01</b>	<b>1 734,54</b>
				<b>Wartość pozycji netto:</b>	<b>2 203,19</b>		
				VAT:	176,25		
				<b>Wartość pozycji brutto:</b>	<b>2 379,45</b>		
<b>1.3 KNR 23.2612/4</b>							
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoptex, przymocowanie płyt styropianowych do ścian, plastikowa mata do ścian cegły							
					615,00		615,00
Tynkarze grupa II	r-g	0,0084	5,41800	12,00	65,02		
Robotnicy grupa I	r-g	0,0557	35,92650	12,00	431,12		
Kółki rozporowe plastikowe z "grzybkami"	szt	1,04	670,80000	0,20		134,16	
Materiały inne (Materiały)	%	1,5				2,01	
Zuraw okienny przenośny 0,15-t	m-g	0,0002	0,12900	6,00			0,77
Środek transportowy (1)	m-g	0,0002	0,12900	61,50			0,79
				<b>Razem:</b>	<b>496,14</b>	<b>136,17</b>	<b>632,31</b>
				<b>Razem (z narzutami):</b>	<b>873,20</b>	<b>342,98</b>	<b>1 216,18</b>
				<b>Wartość pozycji netto:</b>	<b>1 031,47</b>		
				VAT:	82,50		
				<b>Wartość pozycji brutto:</b>	<b>1 114,01</b>		
<b>1.4 KNR 23.933/2 (1)</b>							
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200							
					607,80	112,33	720,13
Tynkarze grupa III	r-g	0,4706	50,73068	12,00	608,77		
Robotnicy grupa I	r-g	0,028	3,01840	12,00	36,22		
Tynk dekoracyjny akrylowy Atlas Cermit N-200	kg	3	323,40000	7,50		2 425,50	
Materiały inne (Materiały)	%	1,5				36,38	
Zuraw okienny przenośny 0,15-t	m-g	0,0064	0,68992	6,00			4,14
Środek transportowy (1)	m-g	0,009	0,97020	61,50			59,67
				<b>Razem:</b>	<b>644,99</b>	<b>2 461,88</b>	<b>3 106,87</b>
				<b>Razem (z narzutami):</b>	<b>1 135,13</b>	<b>2 584,97</b>	<b>3 720,10</b>
				<b>Wartość pozycji netto:</b>	<b>3 832,47</b>		
				VAT:	308,60		
				<b>Wartość pozycji brutto:</b>	<b>4 139,00</b>		

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1.5 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III. (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap. do 5-m2 (w 1 miejscu)							151,24 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,44	66,54560	12,00	798,55		
Robotnicy grupa II	r-g	0,09	13,61160	12,00	163,34		
Tynkarze grupa III	r-g	0,64	96,79360	12,00	1 161,52		
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0052	0,78645	430,00		338,17	
Piasek do zapraw	m3	0,0266	4,02298	51,20		205,98	
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0048	0,72595	440,00		319,42	
Woda	m3	0,0067	1,01334	4,20		4,28	
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					13,03
Betonianka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,04	6,04960	7,00			42,35
Wyemirz jednomaszynowy z napędem elektrycznym 0,5-t	m-g	0,05	7,56200	6,50			49,15
				<b>Razem:</b>	<b>2 123,41</b>	<b>881,33</b>	<b>91,80</b>
				<b>Razem (z narzutami):</b>	<b>3 737,21</b>	<b>925,45</b>	<b>104,04</b>
				<b>Wartość pozycji netto:</b>	<b>4 823,70</b>		
				VAT	385,90		
				<b>Wartość pozycji brutto:</b>	<b>5 209,60</b>		
<b>Podsumowanie elementu</b>				<b>Razem</b>	<b>R</b>	<b>M</b>	<b>S</b>
Koszty bezpośrednie				12 545,45	5 774,38	6 493,03	278,04
Koszty pośrednie				3 631,45	3 464,62		166,83
Zysk				1 293,04	923,90	324,65	41,49
<b>Ogółem Docieplenie budynku</b>				<b>17 469,94</b>	<b>10 162,90</b>	<b>6 817,68</b>	<b>489,36</b>
				VAT	1 397,60		
				<b>Wartość elementu brutto:</b>	<b>18 867,54</b>		
<b>Podsumowanie kosztorysu</b>				<b>Razem</b>	<b>R</b>	<b>M</b>	<b>S</b>
Koszty bezpośrednie				12 545,45	5 774,38	6 493,03	278,04
Koszty pośrednie				3 631,45	3 464,62		166,83
Zysk				1 293,04	923,90	324,65	41,49
<b>Razem</b>				<b>17 469,94</b>	<b>10 162,90</b>	<b>6 817,68</b>	<b>489,36</b>
				<b>Wartość kosztorysu netto:</b>	<b>17 469,94</b>		
				VAT (z rozdziałów)	1 397,60		
				<b>Wartość kosztorysu brutto:</b>	<b>18 867,54</b>		

Inspektor d/s budowlanych

*Stanisław Jach*  
inż. Stanisław Jach  
upr. bud. KL-73/86

